

לקיה מגרש כדורגל מכרז שלב א' עבודות עפר
עבודות פיתוח

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
44	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
44.01	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				
44.01.0120	גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.6 מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או ש"ע, בעלי גובה גל של 38 מ"מ, בגובה עד 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדלרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר 3" כל 3.0 מ' ויסודות בטון כולל שער דו כנפי משולב פשפש.	מ'	550.00	105.00	57,750.00
	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				57,750.00
01	סה"כ לגדרות ומעקות מפרופילי פלדה				57,750.00
	גדרות ומעקות מפרופילי פלדה				57,750.00
	סה"כ				57,750.00
51	עבודות סלילה				
51.01	עבודות הכנה ופירוק				
51.01.0025	חישוף לעומק של 40 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק לאתר שפיכה מאושר כולל אגרות.	מ"ר	14,350.00	8.00	114,800.00
51.01.0820	פירוק גדר רשת מסוג כלשהו	מ"ר	80.00	21.00	1,680.00
	סה"כ לעבודות הכנה ופירוק				116,480.00
51.02	עבודות עפר				
51.02.0010	חפירה ו/או חציבה	מ"ק	1,000.00	18.00	18,000.00
51.02.0220	עיבוד שתית בחרסיתות שמנות לעומק 40 ס"מ על פי מפרט יועץ הקרקע לרבות חרישה לעומק 40 ס"מ, הרטבת החרסית במשך שבוע בכמות של 10 ליטר/מ"ר/יום והידוקה עד לצפות MODIFIED% AASHTO-93	מ"ר	14,350.00	4.00	57,400.00
51.02.0380	מילוי מובא מבחוץ מחומר כדוגמת A-2-4, כולל פיזורו בשכבות והידוק מבוקר	מ"ק	24,150.00		
	סה"כ לעבודות עפר				
01	סה"כ לעבודות סלילה				
02	עבודות הכנה ופירוק				
	עבודות עפר				
	סה"כ				

לקיה מגרש כדורגל מכרז שלב א' עבודות עפר
עבודות פיתוח

סה"כ ללקיה מגרש כדורגל מכרז שלב א' עבודות עפר

סה"כ ללקיה מגרש כדורגל מכרז שלב א' עבודות עפר

57,750.00

44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה
 51 עבודות סלילה

סה"כ

17.00%

מע"מ

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז/הצעה:

חותמת:

חתימה:

חותמת:

חתימה: