

תאריך: 15/07/2021

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

15/07/2021

דף מס': 003

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.10 עמדות וציוד לכיבוי אש					
בתוך הבניין					
07.10.0010	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', עם מטף כיבוי אבקה במשקל 6 ק"ג. חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	קומפ'	3.00	2,050.00	6,150.00
07.10.0050	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג	יח'	2.00	270.00	540.00
07.10.0210	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4 ושני מטפי כיבוי, המשולמים בנפרד)	קומפ'	3.00	560.00	1,680.00
07.10.0220	מערכת מתזים לכיבוי אש כולל: צנרת ראשית ומשנית, התחברויות מתזים דקורטיביים בחיבורים גמישים, כולל חומר, התקנה וקיבוע. כולל אספקת והתקנת תחנת הפעלה ראשית וקמותית כולל: מגופים, שסתומים, אל חוזר, יח' הסנקה, גש זרימה, פורק לחץ וכל הדרוש עד להפעלה מושלמת. כולל אישור בדיקת מכון התקנים.	מ"ר	700.00	68.00	47,600.00
סה"כ 07.10 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין					55,970.00
תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות					
07.41.0110	אסלות תלויות מחרס לבן סוג א' דגם "393 גאליס" דוגמת "חרסה" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים	יח'	4.00	1,740.00	6,960.00
07.41.0170	נגיש- אסלת נכים תלויה מחרס לבן סוג א' דגם "ברקת 385" דוגמת "חרסה" או ש"ע באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" או ש"ע וכל החיזוקים	יח'	1.00	2,480.00	2,480.00
להעברה בתת פרק 07.41					9,440.00

15/07/2021

דף מס': 004

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				9,440.00
07.41.0210	מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר גבס (נמדד בנפרד), לאסלה תלויה כדוגמת תוצרת "חרסה" או "פלסאון" או ש"ע, לרבות לחצן ניקל/סטן ועיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה	קומפ'	5.00	1,550.00	7,750.00
	סה"כ 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				17,190.00
	תת פרק 07.42 כיורים וקערות				
07.42.0012	כיור רחצה מונח 35*60 תוצרת VITRA דגם T4 או ש"ע דגם ע"פ תוכנית ורשימת תגמירים	יח'	1.00	1,820.00	1,820.00
07.42.0312	קערות מטבח מחרס צבעוני סוג א' דגם נאיה 6 תוצרת בלנקו או ש"ע ע"פ תוכנית ורשימת תגמירים	יח'	2.00	1,405.00	2,810.00
07.42.0322	כיור רחצה לנכים לבן 60 ס"מ תוצרת VITRA דגם S60 או ש"ע ע"פ תוכנית ורשימת תגמירים	יח'	1.00	790.00	790.00
07.42.0332	כיור רחצה חצי שקוע תוצרת חרסה מק"ט 169 או ש"ע דגם ע"פ תוכנית ורשימת תגמירי	יח'	2.00	700.00	1,400.00
	סה"כ 07.42 כיורים וקערות				6,820.00
	תת פרק 07.45 ברזים וסוללות				
07.45.0111	סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רותם" עם פיה תחתונה קצרה מסתובב דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר	יח'	3.00	530.00	1,590.00
07.45.0146	סוללה פרח לכיור בעמידה למטבח, עם פיה ארוכה מסתובבת דוגמת "חמת" או ש"ע גימור כרום, ידיות פעמונית, מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	2.00	640.00	1,280.00
07.45.0400	נגיש- סוללה לכיור עם פיה קצרה מסתובבת וידית מרפק להתקנה מהקיר מק"ט 301450 דוגמת "חמת" או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	1.00	1,090.00	1,090.00
	סה"כ 07.45 ברזים וסוללות				3,960.00

15/07/2021

דף מס': 005

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן"					
07.46.0043	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע דגם 4330, בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה, לכיור סטנדרט ולברז "פרח" (ברז מהשיש)	מטר	6.00	1,350.00	8,100.00
07.46.0130	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור עיבוד קצה משטח שיש בחצי עיגול	מטר	6.00	120.00	720.00
סה"כ 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן"					8,820.00
תת פרק 07.49 נקודות תברואה					
07.49.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינורדלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה אשרישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	7.00	920.00	6,440.00
07.49.0110	נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ P.V.C עד 2.0 מ' חיבור למערכת מים וביוב קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה סמוי מחוזקלקיר בלוקים ע"י עיגון בטון ותמיכות (לא כולל אספקה של אסלה תלויה, מיכל הדחה סמוי וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ'	5.00	1,150.00	5,750.00
סה"כ 07.49 נקודות תברואה					12,190.00
סה"כ 07 מתקני תברואה					104,950.00

15/07/2021
דף מס': 006

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.10 נקודות מאור					
08.10.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/ זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	71.00	152.00	10,792.00
סה"כ 08.10 נקודות מאור					
10,792.00					
תת פרק 08.12 נקודות בתי תקע					
08.12.0010	נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים	נק'	70.00	149.00	10,430.00
08.12.0030	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	50.00	22.00	1,100.00
08.12.0070	תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 מ"מ	יח'	10.00	25.00	250.00
08.12.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	יח'	12.00	19.00	228.00
08.12.0200	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D14 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2 אביזרים A16 דגם ישראלי, 1 נקודת תקשורת מושלמת בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 1 נקודת טלפון מושלמת כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	יח'	35.00	600.00	21,000.00
להעברה בתת פרק 08.12					
33,008.00					

15/07/2021

דף מס': 007

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				33,008.00
08.12.0215	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות או כבל טליוויזיה	יח'	5.00	680.00	3,400.00
	סה"כ 08.12 נקודות בתי תקע				36,408.00
	תת פרק 08.13 נקודות שונות				
08.13.0010	נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דוגמת מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3x1.5 ממ"ר (או 3x2.5 ממ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור הגנה מהציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'	1.00	208.00	208.00
08.13.0210	נקודת פעמון דירתית לרבות צינורות, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים מהמעגל או הלוח עד הפעמון ועד הלחצן לרבות לחצן מואר ופעמון עם שנאי וחלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה והזנת הדירה	נק'	1.00	180.00	180.00
	סה"כ 08.13 נקודות שונות				388.00
	תת פרק 08.71 מפסקי זרם למאור				
08.71.0010	מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'	45.00	26.00	1,170.00
08.71.0020	מ"ז כפול למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'	3.00	31.00	93.00
08.71.0030	מ"ז מחליף למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' המשווק ע"י "ארכה" או ש"ע	יח'	4.00	28.00	112.00
	סה"כ 08.71 מפסקי זרם למאור				1,375.00

15/07/2021
דף מס': 008

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.72 בתי תקע					
08.72.0023	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "N1" או תוצרת גוויס דגם COMBI או ש"ע	יח'	20.00	27.00	540.00
08.72.0024	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "N2" או תוצרת גוויס דגם COMBI 2 או ש"ע	יח'	20.00	31.00	620.00
08.72.0025	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "N3" או תוצרת גוויס דגם COMBI 3 או ש"ע	יח'	35.00	35.00	1,225.00
08.72.0026	בתי תקע להתקנה עה"ט 16A דוגמת "ניסקו" דגם "N4" או תוצרת גוויס דגם COMBI 4 או ש"ע	יח'	5.00	44.00	220.00
סה"כ 08.72 בתי תקע					2,605.00
תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום					
08.83.0102	גוף תאורת חרום ניקל קדמיום 2X8 ווט לזמן פעולה של 60 דקות לרבות נורית ולחצן ביקורת, מותקן מושלם	יח'	10.00	348.00	3,480.00
08.83.0210	שלט הכוונה חרום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X2GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	5.00	395.00	1,975.00
סה"כ 08.83 גופי תאורת חרום					5,455.00
תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים					
08.85.0700	גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת "געש פיקסלד 225" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	54.00	350.00	18,900.00
08.85.0861	גוף תאורה שקוע 60X60 ס"מ דוגמת "געש פאנל לד פיינליין" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	10.00	390.00	3,900.00
08.85.0870	התקנה וחיבור גוף תאורת לד 60X60 שקוע בתקרה אקוסטית, דוגמת פאנלד או ש"ע, שיסופק ע"י המזמין	יח'	190.00	100.00	19,000.00
08.85.0980	גוף תאורה תלוי דקורטיבי דגם "מולקולה" או ש"ע באישור האדריכל	יח'	7.00	590.00	4,130.00
סה"כ 08.85 תאורת לדים - פנים					45,930.00
סה"כ 08 מתקני חשמל					102,953.00

15/07/2021

דף מס': 009

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
10.31.0150	רצפת פרקט SPC של חברת אגר או ש"ע, בהדבקה ישירה ע"ג משטח מיושר וקשיח.	מ"ר	638.00	150.00	95,700.00
95,700.00	סה"כ 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
	תת פרק 10.43 ריצוף בשטיחים				
10.43.0010	שטיח לולאות (טפטנינג) מפוליפרופילן, ביריעות, מבוצע בהדבקה, מחיר יסוד לשטיח 150 ש"ח/מ"ר דגם טפט גרפיט מק"ט 29042 ו/או 29043 של חברת hookedbywall או ש"ע	מ"ר	90.00	205.00	18,450.00
18,450.00	סה"כ 10.43 ריצוף בשטיחים				
	תת פרק 10.50 חיפוי קירות				
10.50.0015	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/20 ס"מ או כל מידה שתיבחר ע"י האדריכל, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר תוצרת מילסטון אן ש"ע דגם לפי רשימת תגמירים	מ"ר	45.00	208.00	9,360.00
9,360.00	סה"כ 10.50 חיפוי קירות				
	תת פרק 10.61 סימוני אזהרה בריצוף				
10.61.0010	נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאוריטן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	יח'	4.00	660.00	2,640.00
2,640.00	סה"כ 10.61 סימוני אזהרה בריצוף				
	תת פרק 10.62 סימונים מובילים בריצוף				
10.62.0060	נגיש- סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ מאלומיניום המכיל 3 שורות עם 8 פסיסים בשורה (כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח'), סה"כ 24 יח' פסיסים ב-1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	מטר	8.00	1,340.00	10,720.00
10,720.00	סה"כ 10.62 סימונים מובילים בריצוף				
136,870.00	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				

15/07/2021

דף מס': 013

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין				
	תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.11.0030	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 120-125 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים (בנפרד)	מ"ר	310.00	165.00	51,150.00
	סה"כ 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				51,150.00
	תת פרק 22.21 תקרות פריקות מאריחים מינרליים				
22.21.0087	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "פרלה OP" תוצרת חב' "Armstrong" או ש"ע, $aw=0.95$, אריח במידות 61/61 ס"מ, 122/61 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 49 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	395.00	170.00	67,150.00
	סה"כ 22.21 תקרות פריקות מאריחים מינרליים				67,150.00
	תת פרק 22.22 תקרות אלומיניום ופח מגולוון				
22.22.1040	תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן; מגשים מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)	מ"ר	18.00	190.00	3,420.00
	סה"כ 22.22 תקרות אלומיניום ופח מגולוון				3,420.00

15/07/2021

דף מס': 014

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.24 תקרות מלוחות P.V.C ועץ				
22.24.0236	תקרה אקוסטית מלוחות עץ NRC=0.80 עשויה F.D..M מיחידות רבועיות במידות 60/60 ס"מ. עובי לוח 16 מ"מ מחורץ ומחורר עם ציפוי מלמין דוגמת בוק או אלון. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם קונסטרוקציה מסוג אולטרליין פיין-ליין או ש"ע, בגוון לבן (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), גמר היקפי מפרופילי L)+(Z מאלומיניום סביב הקירות, עמידות לאש דרגה 5 לרבות גיזה שחורה מסוג soundtex וצמר זכוכית 1" משקל 24 ק"ג/מ"ק, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 370 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	54.00	600.00	32,400.00
	סה"כ 22.24 תקרות מלוחות P.V.C ועץ				32,400.00
	תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס				
22.26.0019	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 60 ס"מ עד 100 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם כולל צביעה (המדידה בפריסה במ"ר)	מ"ר	132.00	220.00	29,040.00
	סה"כ 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס				29,040.00
	תת פרק 22.41 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות				
22.41.0010	מערכת מחיצות לשרותים הכוללת יחידה אחת מחיצה ברוחב 180 ס"מ ויחידה אחת חזית התא ברוחב עד 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 70 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מחיצה אחת וחזית דלת	קומפ'	1.00	2,360.00	2,360.00
	להעברה בתת פרק 22.41				2,360.00

15/07/2021

דף מס': 017

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין					
תת פרק 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים					
30.11.0010	מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	1.00	105.00	105.00
30.11.0300	מתקן לממחטות נייר במידות 300/152/62 מ"מ ממתכת מצופה כרום תלוי על הקיר, מותקן מושלם	יח'	1.00	190.00	190.00
30.11.0410	מדף זכוכית פינתי דו קומתי חצי עגול, לרבות שני מדפי זכוכית עם מעקה מעוגל ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	1.00	216.00	216.00
30.11.0540	נגיש- ידיית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	220.00	220.00
30.11.0550	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם	יח'	1.00	580.00	580.00
30.11.0560	נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	830.00	830.00
30.11.0910	פח אשפה עגול לנפח 3 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה	יח'	1.00	175.00	175.00
					2,316.00
סה"כ 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים					
					2,316.00
סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין					

15/07/2021
דף מס': 018

אומדן

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי
פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש					
תת פרק 34.11 אביזרים לרכזת אזורים					
34.11.0070	לחצן אזעקת אש למערכת רגילה	יח'	4.00	230.00	920.00
34.11.0080	רכזת גילוי אש לפי תוכנית בטיחות	יח'	1.00	4,800.00	4,800.00
סה"כ 34.11 אביזרים לרכזת אזורים					
					5,720.00
תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת ממוענת					
34.12.0070	צופר אזעקה להתקנה פנימית	יח'	2.00	340.00	680.00
סה"כ 34.12 אביזרים לרכזת ממוענת					
					680.00
תת פרק 34.13 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש					
34.13.0010	חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
34.13.0020	חווט למערכת גילוי אש	מטר	200.00	14.00	2,800.00
סה"כ 34.13 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש					
					3,800.00
סה"כ 34 מערכות גילוי וכיבוי אש					
					10,200.00

15/07/2021

דף מס': 019

אומדן (ריכוז)

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

סך פרק	סך תת פרק	
65,180.00	65,180.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.10 דלתות עץ סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
104,950.00	104,950.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.10 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות תת פרק 07.42 כיורים וקערות תת פרק 07.45 ברזים וסוללות תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" תת פרק 07.49 נקודות תברואה סה"כ 07 מתקני תברואה
102,953.00	102,953.00	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.10 נקודות מאור תת פרק 08.12 נקודות בתי תקע תת פרק 08.13 נקודות שונות תת פרק 08.71 מפסקי זרם למאור תת פרק 08.72 בתי תקע תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים סה"כ 08 מתקני חשמל
		פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה תת פרק 10.43 ריצוף בשטיחים תת פרק 10.50 חיפוי קירות תת פרק 10.61 סימוני אזהרה בריצוף

15/07/2021

אומדן (ריכוז)

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

דף מס': 020

סך פרק	סך תת פרק	
136,870.00	10,720.00	תת פרק 10.62 סימונים מובילים בריצוף סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
57,700.00	53,200.00 4,500.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.11 צבע פנים תת פרק 11.30 צביעת מוצרי מסגרות סה"כ 11 עבודות צביעה
11,421.50	2,100.00 9,321.50	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.16 חלון קיפ וחלון קבוע תת פרק 12.53 דלתות ציר סה"כ 12 עבודות אלומיניום
142,600.00	2,600.00 140,000.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.20 מפוחים תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר
187,140.00	51,150.00 67,150.00 3,420.00 32,400.00 29,040.00 3,980.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות תת פרק 22.21 תקרות פריקות מאריחים מינרליים תת פרק 22.22 תקרות אלומיניום ופח מגולון תת פרק 22.24 תקרות מלוחות P.V.C ועץ תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס תת פרק 22.41 מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
	23,400.00 32,800.00	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.12 הריסת קירות ומחיצות מבניה ומבטון תת פרק 24.70 פירוק אלמנטים במבנה

15/07/2021

אומדן (ריכוז)

שיפוץ מבנה מועצה - לקיה - כללי

דף מס': 021

סך פרק	סך תת פרק	
56,200.00		סה"כ 24 הריסות ופירוקים
	2,316.00	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין תת פרק 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין
2,316.00		
	5,720.00	פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש תת פרק 34.11 אביזרים לרכזת אזורים
	680.00	תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת ממוענת
	3,800.00	תת פרק 34.13 חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש סה"כ 34 מערכות גילוי וכיבוי אש
10,200.00		

סך הכל	
877,530.50	סה"כ כללי
149,180.19	17% מע"מ
1,026,710.69	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן