הערות:
1- סוג הבטון ב-30. דרגת חשיפה 3.
2- סוג הברזל w/400 רתיך בלבד.
3- חופיפה מינמלית בין רשתות 50 ס"מ.
4- מיקום צ.מ.גים לפי אדריכלות, צ"א לפי אינסטלציה.
5- איטום לפי מפרט טכני.

אשפרה:
הבטון ופניו החשופים יוחזקו במצב רטוב החל משעה לאחר היציקה ועד גמר תקופת האשפרה. בתנאי מזג אויר חם ויבש (ובמיוחד כשורשבת רוח חמה) יש לבצע אשפרה ארעית ראשונית עוד לפני סיום פעולות הגימור של פני הבטון או בסמוך לסיומן, כדי למנוע סדיקה פלסטית.
משטחים חשופים יוגנו בינם יצקיתם ולמשך תקופת האשפרה מהשפעתם המזיקה של שמש ורוח וגשם,עיי כיסוי ביריעות פוליאתילן בעובי 0.2 מ"מ לפחות,או באמצעים אחרים מקובלים.
אשפרה באמצעות התזה ידנית בציעור גן מספר פעמים ביום אינה מספיקה באקלימנו.

המבצע אחראי למידות ולהתאמתן במקום, בכל מקרה של סתירה יש לפנות למתכנן		
מהות עדכון	מהדורה	תאריך

מהדורה	תאריך	כמות	תוצאה
1	26.04.22	1	מונמן

יש לקרוא תוכנית זו יחד עם תוכנית מס' 6.

יוסף אבו דוגוש
מהנדס מבנים
המשחררים 82/37 באר שבע
ת.ד. 3578 מיקוד 84135
נייד: 050-4340067, 0529-665027, 1538
Email: yosifha@netvision.net.il

לעיון | לסכרז | לאישור | לביצוע

מועצה מקומית לקייה

מתנ"ס שכ' 17
מגרש 902

תוכנית:
תקרה בפלסים +5.20,+3.50

מס גליון: 05	מהדורה: 1	קנ"מ: 1:50
	מתכנן: יוסף	ביקר:
תאריך הפקה: 31.10.21	שם קובץ: MTKAS-LKZAH-p.dwg	