

אומדן

הנגשה מוסדות ציבור מ.מ.לקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.05 נקודות מים					
הערה: כל סעיפי נקודות המים והדלוחין כוללות במחירן התחברות לקיים.					
07.05.0005	נקודת מים קרים כוללת צינור מגולבן "1/2 סקדיוול 40 עד 2.0 מ', לרבות חציבה בקיר ותיקונו לאחר ההתקנה	קומפ'	4.00	313.00	1,252.00
07.05.0010	נקודת כיוור, הכוללת צינור מים קרים וחמים מגולבן סק' 40 בקוטר עד 1" באורך עד 4.0 מ', סיפון וצינור ניקוז לדלוחין מפוליפרופילן או HDPE באורך עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לקופסת ביקורת, לרבות חציבה בקיר ותיקונו לאחר ההתקנה (לא כולל אספקה של כיוור וסוללה/ברז)	קומפ'	4.00	927.00	3,708.00
07.05.0015	נקודת אסלה, הכוללת צינור מים קרים מגולבן סק' 40 בקוטר עד 1" עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C קוטר 110 באורך עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים, לרבות חציבה בקיר ותיקונו לאחר ההתקנה (לא כולל אספקה של אסלה ומיכל הדחה)	קומפ'	4.00	869.00	3,476.00
סה"כ 07.05 נקודות מים					8,436.00
תת פרק 07.06 קבועות תברואיות ואביזריהן					
הערות: 1. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות כולל קונזולות תמיכה, חיבורים לקירות/מחיצות ומילוי מרווח בין הקירות/מחיצות לבין הקבועות. 2. כל הכלים הסניטריים מחרס יהיו מסוג א'. התאמות בתאי הנכים לפי פרט ואישור יועץ הנגישות.					
07.06.0045	אסלה תלויה לנכים - תוצרת VITRA או ש"ע. באורך 70 ס"מ התקנה בגובה 45-50 ס"מ.	קומפ'	4.00	2,970.00	11,880.00
07.06.0125	כיוורי רחצה מחרס לבן כדוגמת תוצרת "חרסה" במידות 40/50 לתאי נכים או ש"ע מותקן מושלם עם סיפון.	יח'	4.00	424.00	1,696.00
סה"כ 07.06 קבועות תברואיות ואביזריהן					13,576.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
07.07.0015	תת פרק 07.07 ברזים, מזרמים, משטחי שיש, שונות סוללה ברז מים לנכים ידית מנוף לפי תקן נגישות .	יח'	4.00	744.00	2,976.00
	סה"כ 07.07 ברזים, מזרמים, משטחי שיש, שונות				2,976.00
07.13.0015	תת פרק 07.13 אביזרי היגיינה - מתקני נייר טואלט מתקן לנייר טואלט ג'מבו ננעל מנירוסטה גימור מט, מתאים לגליל נייר עד קוטר 220 מ"מ. כדוגמת חברת מנל מק"ט 3037 או שווה ערך.	יח'	4.00	193.00	772.00
	סה"כ 07.13 אביזרי היגיינה - מתקני נייר טואלט				772.00
07.14.0010	תת פרק 07.14 אביזרי היגיינה - מתקני ייבוש ידיים מתקן למגבות נייר בגלילים מותקן על הקיר, עשוי ממתכת צבועה בלבן, חזית שקופה, כדוגמת חברת מנל מק"ט 1019 או שווה ערך.	יח'	4.00	160.00	640.00
	סה"כ 07.14 אביזרי היגיינה - מתקני ייבוש ידיים				640.00
07.15.0010	תת פרק 07.15 אביזרי היגיינה - סבונים סבון לזלי, אנכי, עשויה מנירוסטה בגימור סטאן . בנפח 1.2 ליטר, כדוגמת חברת מנל מק"ט 4028 או שווה ערך.	יח'	4.00	182.00	728.00
	סה"כ 07.15 אביזרי היגיינה - סבונים				728.00
07.17.0010	תת פרק 07.17 אביזרי היגיינה - אשפתון אשפתון מנירוסטה בנפח 10 ליטר, כדוגמת חברת מנל מק"ט 6021 או שווה ערך.	יח'	4.00	160.00	640.00
	סה"כ 07.17 אביזרי היגיינה - אשפתון				640.00
07.18.0005	תת פרק 07.18 אביזרי היגיינה - מראות מראה במידות 90 X 50 ס"מ עם מסגרת אלומיניום	יח'	4.00	350.00	1,400.00
	סה"כ 07.18 אביזרי היגיינה - מראות				1,400.00

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p align="center">פרק 17 מעליות</p> <p align="center">תת פרק 17.01 מעליות</p> <p>תיק מתקן כולל:1. עם השלמת המעלית ימסור הקבלן למפקח את תיק המידע (ספר המתקן) כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), לרבות המסמכים הבאים ב-3 עותקים. כל המסמכים שהוכנו על-ידי הקבלן, יוגשו בנוסף, לתיק המידע גם על- גבי מדיה מגנטית (דיסקט או CD)2. מסמכי עדות (AS MADE). לגביחשמל, פיקוד והרכבה - מעודכנים כפי שבוצע המתקן בפועל על כל חלקיו. בתוכניות יסומנו כל שינוי וסטייה שנעשו ביחס לתוכניות המקוריות.3. רשימת הציוד המותקן (לרבות מנוע ואלמנטים חשמליים, רצועות, מיסבים וכבלים) עם ציון מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו או אפיונו.</p> <p>4. הוראות הפעלה, אחזקה וטיפולים, לרבות הנחיות כתובות לחילוץ לכודים בתא מעלית.5. קטלוגים של הציוד אשר סופק, לרבות מפרטי ההתקנה.6. תעודות אחריות לחומרים וציוד עליהם חלה אחריות לתקופה של מעבר לתקופת הבדק.שרות מלא:</p> <p>הקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה השוטפת והמונעת על- פי הנדרש בהוראות היצרנים למתקנים הבודדים ולמערכות הכוללות ועל פי הפירוט הבא:1. בדיקה וטיפול במתקן בתדירות של על פי הגדרות יצרן ויועץ מעליות אך לא פחות מאחת לשלושה חודשים, הבדיקה והטיפול יכללו בין היתר את ביצוע כל העבודות הבאות בכל המערכות.2. בדיקת ויסות, עצירה, התנעה וכיווני עצירה בקומות.3. ניקוי, שימון וגירוז הפסים, הציוד המכני, ההידראולי, החשמלי, מנגנוני הביטחון וכל שאר החלקים הדורשים ניקוי ושימון כולל הספקת חומרי גירוז ושמן, נוריות ונתיכים.</p> <p>4. חיזוק ברגים.5. תיקון תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המתקן.6. אחת ל-6 חודשים יכין הקבלן וישתתף בבדיקת המעליות על-ידי בודק מוסמך.</p>	
				להעברה בתת פרק 1.17.01	

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>מהעברה</p> <p>7. תיקון כל התקלות, לרבות החלפת החלקים הפגומים או המקולקלים לרבות אלה שהתגלו בעת הבדיקה על-ידי הבודק המוסמך והמפקח. 8. הקבלן יתדרך ויאמן את נציגי המזמין בביצוע פעולות חילוץ לפחות פעמיים בשנה. ההדרכות תתואמנה מראש עם המזמין. 9. הקבלן יבצע את כל תיקוני התקלות. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המעלית לספק את שגרת מנהל במסמכי החוזה ואושר בעת מסירה סופית של המעלית. הקבלן מתחייב כי בכל תקופת השירות יהיה בידיו מלאי חלקים, מקוריים וזהים לאלו שהיו מותקנים במעמד המסירה הסופית של המתקן. מלאי זה יאפשר תיקון תקלות מיידיות ללא צורך בהמתנה להזמנה ואספקה מהיצרן. הקבלן יחליף את החלקים הפגומים בחלקים חדשים כנדרש.</p> <p>10. הקבלן יענה לקריאות, לצורך תיקון תקלות במקרי חירום, ו/או חילוץ לכודים במשך 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים. התיקונים יבוצעו על-ידי הקבלן, תוך פרק זמן כמוגדר במפרט המיוחד.</p> <p>11. מובהק בזאת כי כל האמור בסעיפי שירות מלא הינם חלק ממחיר המעלית והעבודה כולה, לקבלן לא תהייה כל דרישה בגין מתן שירות מלא.</p> <p>12. תקופת השירות המלא חלה מיום מסירת סופית של המתקן ו/או מסירה סופית של המבנה, המאוחר מבין השניים.</p> <p>13. מובהק בזאת כי כל האמור בסעיפי השירות אינו כולל טיפול ו/או החלפת חלקים אשר נגרמו כתוצאה מאי הפעלת המתקן בהתאם להוראות יצרן, הנחיות ספק המעלית והנחיות תיק מתקן, וכן כתוצאה מגרימת נזק בזדון, או פגיעה במתקן כתוצאה מרעידת אדמה, אירוע ביטחוני ו/או כתוצאה מנזקים שנגרמו על ידי אחרים.</p>	
להעברה בתת פרק 1.17.01					

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
17.01.0011	<p>אספקת והתקנה המעלית תכלול את כל הנדרש לשם הפעלה תקינה של המעלית ותכלול בין השאר גם את לוח הזנת המעלית, וכל חיבורי החשמל ו/או התקשורת הנדרשים, לרבות הרכבת פיגום ופירוקו. על הקבלן לוודא קבלת אישור להפעלת מחברת המעליות, מיועץ המעליות ומעבדת בדיקה מוסמכת</p> <p>השמשות המעלית הקיימת והפעלתה בצורה מלאה והתאמת המעלית לתקני הנגישות כולל ביצוע כל ההשלמות במעלית הקיימת וביצוע בדיקה לאחר הפעלה, הכל לפי חוק מעלית 2 תחנות</p>	יח'	1.00	35,000.00	35,000.00
סה"כ 17.01 מעליות					35,000.00
	תת פרק 17.02 מתקני הרמה לנכים				
17.02.0050	<p>אספקת והתקנה מתקן ההרמה יכלול את כל הנדרש לשם הפעלה תקינה של מתקן ההרמה ותכלול בין השאר גם את לוח הזנת המתקן ככל שידרש וכל חיבורי החשמל ו/או התקשורת הנדרשים. על הקבלן לוודא קבלת אישור להפעלת מחברת מתקן ההרמה, מהיועץ ומעבדת בדיקה מוסמכת ככל שידרש</p> <p>מעלון אנכי עד לגובה 1 מטר, בעל תקן ישראלי מידות משטח נטו 90/140 ס"מ כולל הכל להתקנה והפעלה מלאה לבמה של האולם לפי תקני הנגישות</p>	יח'	1.00	64,529.00	64,529.00
סה"כ 17.02 מתקני הרמה לנכים					64,529.00
סה"כ 17 מעליות					99,529.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 19 מסגרות חרש					
תת פרק 19.01 קונסטרוקציות					
19.01.0170	פח עובי 4 מ"מ מגלון לסגירת רומים של מדרגות החירום. בגובה 15 ס"מ.	מטר	50.00	80.00	4,000.00
19.01.0180	חסימה ע"י גדר סבכה מתחת למדרגות עד לגובה ראש.	מטר	25.00	400.00	10,000.00
					14,000.00
סה"כ 19.01 קונסטרוקציות					
					14,000.00
סה"כ 19 מסגרות חרש					

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<p><u>פרק 39 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות</u></p> <p><u>תת פרק 39.00 הערות</u></p> <p>הערות</p> <p>1. אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר. למרות שפרק 39 אינו קיים במפרט הכללי יש להעזר במפרט בפרקים רלוונטים לנושא.</p> <p>2. מחירי הפירוקים למיניהם כוללים ניקיון, כריתה, עקירה, הגזם והצמחיה, סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אל אתר פסולת מאושר, לרבות הובלה ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה ו/או אחסנתם הזמנית באחריות ועל חשבון הקבלן להרכבה בעתיד, הכל עפ"י הנחיות הפיקוח. (אלה עם מצויין אחרת)</p>				
	סה"כ 39.00 הערות				
	<p><u>תת פרק 39.04 עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות</u></p>				
39.04.0035	פירוק מאחז יד כפול באמצע מדרגות חוץ	מטר	18.00	63.00	1,134.00
39.04.0080	פירוק מדרגות אולם קיימות ופינוי	יח'	1.00	800.00	800.00
	סה"כ 39.04 עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות				
					1,934.00
	סה"כ 39 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות				
					1,934.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות					
תת פרק 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
51.03.0015	תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה) שלט נכים לחניות נכים.	יח'	3.00	464.00	1,392.00
51.03.0080	צביעת חניות נכים, 2 חניות נגישות לרכב רגיל וחניה נגישה לרכב גבוה	מ"ר	70.00	42.00	2,940.00
51.03.0110	צביעת סמל אופניים / נכה / הולכי רגל	יח'	3.00	88.00	264.00
51.03.0120	הנמכת מדרכה ברוחב 3 מ' לגישה מחניות נכים למדרכה. כולל כל הנדרש וביצוע חיבור לקיים מושלם לשימוש	מטר	3.00	150.00	450.00
סה"כ 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					5,046.00
סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות					5,046.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.05 נקודות מים					
הערה: כל סעיפי נקודות המים והדלוחין כוללות במחירן התחברות לקיים.					
07.05.0005	נקודת מים קרים כוללת צינור מגולבן "1/2 סקדיול 40 עד 2.0 מ', לרבות חציבה בקיר ותיקונו לאחר ההתקנה	קומפ'	1.00	313.00	313.00
07.05.0010	נקודת כיור, הכוללת צינור מים קרים וחמים מגולבן סק' 40 בקוטר עד 1" באורך עד 4.0 מ', סיפון וצינור ניקוז לדלוחין מפוליפרופילן או HDPE באורך עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לקופסת ביקורת, לרבות חציבה בקיר ותיקונו לאחר ההתקנה (לא כולל אספקה של כיור וסוללה/ברז)	קומפ'	1.00	927.00	927.00
07.05.0015	נקודת אסלה, הכוללת צינור מים קרים מגולבן סק' 40 בקוטר עד 1" עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C קוטר 110 באורך עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים, לרבות חציבה בקיר ותיקונו לאחר ההתקנה (לא כולל אספקה של אסלה ומיכל הדחה)	קומפ'	1.00	869.00	869.00
					2,109.00
סה"כ 07.05 נקודות מים					
תת פרק 07.06 קבועות תברואיות ואביזריהן					
הערות: 1. המחירים כוללים אספקה והתקנה בשלמות של הקבועות כולל קונזולות תמיכה, חיבורים לקירות/מחיצות ומילוי מרווח בין הקירות/מחיצות לבין הקבועות. 2. כל הכלים הסניטריים מחרס יהיו מסוג א'. התאמות בתאי הנכים לפי פרט ואישור יועץ הנגישות.					
07.06.0045	אסלת מונבולוק לנכים - תוצרת VITRA או ש"ע. באורך 70 ס"מ התקנה בגובה 45-50 ס"מ.	קומפ'	1.00	2,970.00	2,970.00
07.06.0125	כיורי רחצה מחרס לבן כדוגמת תוצרת "חרסה" במידות 40/50 לתאי נכים או ש"ע מותקן מושלם עם סיפון.	יח'	1.00	424.00	424.00
					3,394.00
סה"כ 07.06 קבועות תברואיות ואביזריהן					

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
07.07.0015	תת פרק 07.07 ברזים, מזרמים, משטחי שיש, שונות סוללה ברז מים לנכים ידית מנוף לפי תקן נגישות .	יח'	1.00	744.00	744.00
	סה"כ 07.07 ברזים, מזרמים, משטחי שיש, שונות				744.00
07.13.0015	תת פרק 07.13 אביזרי היגיינה - מתקני נייר טואלט מתקן לנייר טואלט ג'מבו ננעל מנירוסטה גימור מט, מתאים לגליל נייר עד קוטר 220 מ"מ. כדוגמת חברת מנל מק"ט 3037 או שווה ערך.	יח'	1.00	193.00	193.00
	סה"כ 07.13 אביזרי היגיינה - מתקני נייר טואלט				193.00
07.14.0010	תת פרק 07.14 אביזרי היגיינה - מתקני ייבוש ידיים מתקן למגבות נייר בגלילים מותקן על הקיר, עשוי ממתכת צבועה בלבן, חזית שקופה, כדוגמת חברת מנל מק"ט 1019 או שווה ערך.	יח'	1.00	160.00	160.00
	סה"כ 07.14 אביזרי היגיינה - מתקני ייבוש ידיים				160.00
07.15.0010	תת פרק 07.15 אביזרי היגיינה - סבונות סבוניה לסבון נוזלי, אנכי, עשויה מנירוסטה בגימור סטאן . בנפח 1.2 ליטר, כדוגמת חברת מנל מק"ט 4028 או שווה ערך.	יח'	1.00	182.00	182.00
	סה"כ 07.15 אביזרי היגיינה - סבונות				182.00
07.17.0010	תת פרק 07.17 אביזרי היגיינה - אשפתון אשפתון מנירוסטה בנפח 10 ליטר, כדוגמת חברת מנל מק"ט 6021 או שווה ערך.	יח'	1.00	160.00	160.00
	סה"כ 07.17 אביזרי היגיינה - אשפתון				160.00
07.18.0005	תת פרק 07.18 אביזרי היגיינה - מראות מראה במידות 90 X 50 ס"מ עם מסגרת אלומיניום	יח'	1.00	350.00	350.00
	סה"כ 07.18 אביזרי היגיינה - מראות				350.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<p>פרק 17 מעליות</p> <p>תת פרק 17.00 הערות</p> <p>אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול), במהדורתו העדכנית ביותר</p>				
	<p>סה"כ 17.00 הערות</p>				
	<p>תת פרק 17.01 מעליות</p> <p>תיק מתקן כולל: 1. עם השלמת המעלית ימסור הקבלן למפקח את תיק המידע (ספר המתקן) כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות), לרבות המסמכים הבאים ב-3 עותקים. כל המסמכים שהוכנו על-ידי הקבלן, יוגשו בנוסף, לתיק המידע גם על- גבי מדיה מגנטית (דיסקט או CD) 2. מסמכי עדות (AS MADE). לגביחשמל, פיקוד והרכבה - מעודכנים כפי שבוצע המתקן בפועל על כל חלקיו. בתוכניות יסומנו כל שינוי וסטייה שנעשו ביחס לתוכניות המקוריות. 3. רשימת הציוד המותקן (לרבות מנוע ואלמנטים חשמליים, רצועות, מיסבים וכבלים) עם ציון מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו או אפיונו.</p> <p>4. הוראות הפעלה, אחזקה וטיפולים, לרבות הנחיות כתובות לחילוץ לכודים בתא מעלית. 5. קטלוגים של הציוד אשר סופק, לרבות מפרטי ההתקנה. 6. תעודות אחריות לחומרים וציוד עליהם חלה אחריות לתקופה של מעבר לתקופת הבדק. שרות מלא:</p>				
	<p>להעברה בתת פרק 2.17.01</p>				

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>מהעברה</p> <p>הקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה השוטפת והמונעת על-פי הנדרש בהוראות היצרנים למתקנים הבודדים ולמערכות הכוללות ועל פי הפירוט הבא: 1. בדיקה וטיפול במתקן בתדירות של על פי הגדרות יצרן ויועץ מעליות אך לא פחות מאחת לשלושה חודשים, הבדיקה והטיפול יכללו בין היתר את ביצוע כל העבודות הבאות בכל המערכות. 2. בדיקת ויסות, עצירה, התנעה וכיווני עצירה בקומות. 3. ניקוי, שימון וגירוז הפסים, הציוד המכני, ההידראולי, החשמלי, מנגנוני הביטחון וכל שאר החלקים הדורשים ניקוי ושימון כולל הספקת חומרי גירוז ושמן, נוריות ונתיכים.</p> <p>4. חיזוק ברגים. 5. תיקון תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המתקן. 6. אחת ל-6 חודשים יכין הקבלן וישתתף בבדיקת המעליות על-ידי בודק מוסמך.</p> <p>7. תיקון כל התקלות, לרבות החלפת החלקים הפגומים או המקולקלים לרבות אלה שהתגלו בעת הבדיקה על-ידי הבודק המוסמך והמפקח. 8. הקבלן יתדרך ויאמן את נציגי המזמין בביצוע פעולות חילוץ לפחות פעמיים בשנה. ההדרכות תתואמנה מראש עם המזמין. 9. הקבלן יבצע את כל תיקוני התקלות. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המעלית לספק את שנידרש ממנה במסמכי החוזה ואושר בעת מסירה סופית של המעלית. הקבלן מתחייב כי בכל תקופת השירות יהיה בידי מלאי חלקים, מקוריים וזהים לאלו שהיו מותקנים במעמד המסירה הסופית של המתקן. מלאי זה יאפשר תיקון תקלות מיידיות ללא צורך בהמתנה להזמנה ואספקה מהיצרן. הקבלן יחליף את החלקים הפגומים בחלקים חדשים כנדרש.</p> <p>10. הקבלן יענה לקריאות, לצורך תיקון תקלות במקרי חירום, ו/או חילוץ לכודים במשך 24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים. התיקונים יבוצעו על-ידי הקבלן, תוך פרק זמן כמוגדר במפרט המיוחד.</p> <p>11. מובהק בזאת כי כל האמור בסעיפי שירות מלא הינם חלק ממחיר המעלית והעבודה כולה, לקבלן לא תהיה כל דרישה בגין מתן שירות מלא.</p>	
להעברה בתת פרק 2.17.01					

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	מהעברה				
	12. תקופת השירות המלא חלה מיום מסירת סופית של המתקן ו/או מסירה סופית של המבנה, המאוחר מבין השניים				
	13. מובהר בזאת כי כל האמור בסעיפי השירות אינו כולל טיפול ו/או החלפת חלקים אשר נגרמו כתוצאה מאי הפעלת המתקן בהתאם להוראות יצרן, הנחיות ספק המעלית והנחיות תיק מתקן, וכן כתוצאה מגרימת נזק בזדון, או פגיעה במתקן כתוצאה מרעידת אדמה, אירוע ביטחוני ו/או כתוצאה מנזקים שנגרמו על ידי אחרים.				
	אספקת והתקנה המעלית תכלול את כל הנדרש לשם הפעלה תקינה של המעלית ותכלול בין השאר גם את לוח הזנת המעלית, וכל חיבורי החשמל ו/או התקשורת הנדרשים, לרבות הרכבת פיגום ופירוקו. על הקבלן לוודא קבלת אישור להפעלת מחברת המעליות, מיועץ המעליות ומעבדת בדיקה מוסמכת				
17.01.0030	מעלית חשמלית 8 נוסעים (גודל מתאים למעלית נכים), כולל: חזית נירוסטה, ריצוף שיש, ציפוי פנים התא בנירוסטה מוברשת, מראה, מאוורר, שתי תחנות עם דלתות אוטומטיות בתא ובתחנות, מנגנון דלת לפעולה מאומצת, פיקוד אוניברסלי, שתי מהירויות 0.6/0.15 מ/ש דלתות רוחב 80 ס"מ כ"א עם תא פוטו אלקטרי, מראה קומות בתא ובתחנה הראשית, המחיר כולל שירות מלא לשנה אחת	קומפ'	1.00	180,679.00	180,679.00
17.01.0220	בניית פיר למעלית כולל כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם והפעלת המעלית, וקבלת כל האישורים הנדרשים להפעלה מלאה של המעלית. העבודה כוללת את ביצוע ההתאמות בבניה, חשמל, תקשורת, כו' לביצוע מושלם של כל הדרישות להתקנה והפעלת המעלית	קומפ'	1.00	300,000.00	300,000.00
	סה"כ 17.01 מעליות			480,679.00	
	סה"כ 17 מעליות			480,679.00	

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות					
תת פרק 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
51.03.0015	תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה) שלט נכים לחניות נכים.	יח'	2.00	464.00	928.00
51.03.0080	צביעת חניות נכים, חניה נגישה לרכב רגיל וחניה נגישה לרכב גבוה	מ"ר	60.00	42.00	2,520.00
51.03.0110	צביעת סמל אופניים / נכה / הולכי רגל	יח'	2.00	88.00	176.00
51.03.0120	הנמכת מדרכה ברוחב 3 מ' לגישה מחניות נכים למדרכה. כולל כל הנדרש וביצוע חיבור לקיים מושלם לשימוש	מטר	3.00	150.00	450.00
סה"כ 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					4,074.00
סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות					4,074.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.00 הערות הערות אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר. המחיר כולל יישור שטחים עד 40 ס"מ, מילוי חפירה והידוק. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה פסולת לאתר מורשה.				
	סה"כ 40.00 הערות				
	תת פרק 40.03 ריצופים 1. מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים) כוללים "צורת דרך", חפירה, הידוק שתית ומצע חול מהודק בעובי 5 ס"מ. 2. גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , וכחול על בסיס צמנט לבן המחיר כולל יישור שטח עד ל 40 ס"מ, חפירה מילוי והידוק. 40.03.0005 ריצוף באבן משתלבת דגם אבן טבעון עובי 6 ס"מ גמר שכבה באפור של אקרשטיין או שו"ע	מ"ר	450.00	137.00	61,650.00
	סה"כ 40.03 ריצופים				61,650.00
	תת פרק 40.05 אבני גן ? מחיר כל אבני הגן על סוגיהם השונים / יחידות קצה / פינות מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת מפורשות ? אבן גן במידות 10/20 ס"מ	מטר	250.00	72.00	18,000.00
	סה"כ 40.05 אבני גן				18,000.00
	סה"כ 40 פיתוח האתר				79,650.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.00 הערות הערות אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר. המחיר כולל יישור שטחים עד 40 ס"מ, מילוי חפירה והידוק. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה פסולת לאתר מורשה.				
	סה"כ 40.00 הערות				
	תת פרק 40.03 ריצופים 1. מחירי הריצופים (כל הסוגים והטיפוסים) כוללים "צורת דרך", חפירה, הידוק שתית ומצע חול מהודק בעובי 5 ס"מ. 2. גוונים בהירים : לבן , צהוב , ירוק , וכחול על בסיס צמנט לבן המחיר כולל יישור שטח עד ל 40 ס"מ, חפירה מילוי והידוק. 40.03.0005 ריצוף באבן משתלבת דגם אבן טבעון עובי 6 ס"מ גמר שכבה באפור של אקרשטיין או שו"ע	מ"ר	350.00	137.00	47,950.00
	סה"כ 40.03 ריצופים				47,950.00
	תת פרק 40.05 אבני גן ? מחיר כל אבני הגן על סוגיהם השונים / יחידות קצה / פינות מסוגים שונים כולל הנחה ע"ג יסוד ומשענת בטון אלא אם נרשם אחרת מפורשות ? אבן גן במידות 10/20 ס"מ	מטר	200.00	72.00	14,400.00
	סה"כ 40.05 אבני גן				14,400.00
	סה"כ 40 פיתוח האתר				62,350.00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות					
תת פרק 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
51.03.0015	תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה) שלט נכים לחניות נכים.	יח'	1.00	464.00	464.00
51.03.0080	צביעת חניות נכים, חניה נגישה לרכב רגיל וחניה נגישה לרכב גבוה	מ"ר	30.00	42.00	1,260.00
51.03.0110	צביעת סמל אופניים / נכה / הולכי רגל	יח'	1.00	88.00	88.00
סה"כ 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					1,812.00
סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות					1,812.00
סה"כ בית עלמין דרומי					64,162.00

אומדן (ריכוז)

הנגשה מוסדות ציבור מ.מ.לקיה

27/03/2023

דף מס': 037

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 1 הנגשת מתנס מרכזי
			פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
		480.00	תת פרק 06.01 דלתות עץ
		5,600.00	תת פרק 06.06 דלפק
		34,800.00	תת פרק 06.08 מעקות ומאחזי יד
	40,880.00		סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
			פרק 07 מתקני תברואה
		8,436.00	תת פרק 07.05 נקודות מים
		13,576.00	תת פרק 07.06 קבועות תברואיות ואביזריהן
		2,976.00	תת פרק 07.07 ברזים, מזרמים, משטחי שיש, שונות
		772.00	תת פרק 07.13 אביזרי היגיינה - מתקני נייר טואלט
		640.00	תת פרק 07.14 אביזרי היגיינה - מתקני ייבוש ידיים
		728.00	תת פרק 07.15 אביזרי היגיינה - סבוניות
		640.00	תת פרק 07.17 אביזרי היגיינה - אשפתון
		1,400.00	תת פרק 07.18 אביזרי היגיינה - מראות
		4,940.00	תת פרק 07.19 אביזרי היגיינה - מאחזי נכים מנירוסטה ופלסטיק לבן
		792.00	תת פרק 07.20 אביזרי היגיינה - שונות
	34,900.00		סה"כ 07 מתקני תברואה
			פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
		47,500.00	תת פרק 10.12 מדרגות, אלמנטים טרומיים מטרצו, שיש ושונות
	47,500.00		סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
			פרק 12 עבודות אלומיניום
		8,500.00	תת פרק 12.01 דלתות אלומיניום פתיחת ציר
		8,750.00	תת פרק 12.13 זיגוג וציפויים
	17,250.00		סה"כ 12 עבודות אלומיניום

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 17 מעליות תת פרק 17.01 מעליות תת פרק 17.02 מתקני הרמה לנכים סה"כ 17 מעליות
	99,529.00	35,000.00 64,529.00	
			פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.01 קונסטרוקציות סה"כ 19 מסגרות חרש
	14,000.00	14,000.00	
			פרק 24 פירוקים, הסרות, פריצת פתחים ופתיחת חריצים ותעלות בעבודות בינוי תת פרק 24.00 הערות תת פרק 24.03 פירוק מערכות תברואה, חשמל ומזוג אויר סה"כ 24 פירוקים, הסרות, פריצת פתחים ופתיחת חריצים ותעלות בעבודות בינוי
	11,800.00	11,800.00	
			פרק 35 מערכות בקרת מבנים תת פרק 35.05 מערכות שמע לכבדי שמיעה סה"כ 35 מערכות בקרת מבנים
	63,918.00	63,918.00	
			פרק 39 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות תת פרק 39.00 הערות תת פרק 39.04 עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות סה"כ 39 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות
	1,934.00	1,934.00	
			פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.03 ריצופים סה"כ 40 פיתוח האתר
	3,300.00	3,300.00	

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	5,046.00	5,046.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
	3,000.00	3,000.00	פרק 59 שילוט תת פרק 59.04 שילוט נגיש סה"כ 59 שילוט
	9,280.00	9,280.00	פרק 60 עבודות ביומיות, הקצבים ושונות תת פרק 60.01 מחירי ש"ע לפועלי בנין ולמקצועות מיוחדים המועסקים בבנין סה"כ 60 עבודות ביומיות, הקצבים ושונות
352,337.00			סה"כ 1 הנגשת מתנס מרכזי
	11,313.00	2,613.00 8,700.00	מבנה 2 מבנה המועצה פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.01 דלתות עץ תת פרק 06.08 מעקות ומאחזי יד סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
		2,109.00 3,394.00 744.00 193.00 160.00 182.00 160.00 350.00 1,025.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.05 נקודות מים תת פרק 07.06 קבועות תברואיות ואביזריהן תת פרק 07.07 ברזים, מזרמים, משטחי שיש, שונות תת פרק 07.13 אביזרי היגיינה - מתקני נייר טואלט תת פרק 07.14 אביזרי היגיינה - מתקני ייבוש ידיים תת פרק 07.15 אביזרי היגיינה - סבוניות תת פרק 07.17 אביזרי היגיינה - אשפתון תת פרק 07.18 אביזרי היגיינה - מראות תת פרק 07.19 אביזרי היגיינה - מאחזי נכים מנירוסטה ופלסטיק לבן

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	8,515.00	198.00	תת פרק 07.20 אביזרי היגיינה - שונות סה"כ 07 מתקני תברואה
	19,175.00	19,175.00	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.12 מדרגות, אלמנטים טרומיים מטרצו, שיש ושונות סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	480,679.00	480,679.00	פרק 17 מעליות תת פרק 17.00 הערות תת פרק 17.01 מעליות סה"כ 17 מעליות
	2,500.00	2,500.00	פרק 24 פירוקים, הסרות, פריצת פתחים ופתיחת חריצים ותעלות בעבודות בינוי תת פרק 24.00 הערות תת פרק 24.03 פירוק מערכות תברואה, חשמל ומזוג אויר סה"כ 24 פירוקים, הסרות, פריצת פתחים ופתיחת חריצים ותעלות בעבודות בינוי
	8,918.00	8,918.00	פרק 35 מערכות בקרת מבנים תת פרק 35.05 מערכות שמע לכבדי שמיעה סה"כ 35 מערכות בקרת מבנים
	2,640.00	2,640.00	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.03 ריצופים סה"כ 40 פיתוח האתר
	4,074.00	4,074.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	625.00	625.00	פרק 59 שילוט תת פרק 59.04 שילוט נגיש סה"כ 59 שילוט
	9,280.00	9,280.00	פרק 60 עבודות ביומיות, הקצבים ושונות תת פרק 60.01 מחירי ש"ע לפועלי בנין ולמקצועות מיוחדים המועסקים בבנין סה"כ 60 עבודות ביומיות, הקצבים ושונות
547,719.00			סה"כ 2 מבנה המועצה
	79,650.00	61,650.00 18,000.00	מבנה 3 אולם ספורט שכונה 3 פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.00 הערות תת פרק 40.03 ריצופים תת פרק 40.05 אבני גן סה"כ 40 פיתוח האתר
	3,624.00	3,624.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
83,274.00			סה"כ 3 אולם ספורט שכונה 3
	62,350.00	47,950.00 14,400.00	מבנה 4 בית עלמין דרומי פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.00 הערות תת פרק 40.03 ריצופים תת פרק 40.05 אבני גן סה"כ 40 פיתוח האתר
	1,812.00	1,812.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.03 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות
64,162.00			סה"כ 4 בית עלמין דרומי

27/03/2023
דף מס': 042

הנגשה מוסדות ציבור מ.מ.לקיה

סך הכל	
1,047,492.00	סה"כ כללי
178,073.64	17% מע"מ
1,225,565.64	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן