

11/08/2024
 דף מס': 004

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 39 עבודות הכנה, פירוק, הריסות והתאמות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 39 עבודות הכנה, פירוק, הריסות והתאמות					
תת פרק 39.01 הכנת שטח					
39.01.0015	ישור וחישוב שטח בחפירה ו/או מילוי	מ"ר	2,780.00	6.00	16,680.00
					16,680.00
סה"כ 39.01 הכנת שטח					
תת פרק 39.04 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות					
39.04.0005	פירוק מעקה וסורגים לשימוש חוזר	מטר	90.00	49.00	4,410.00
39.04.0020	פירוק גדרות רשת מכל סוג ומכל גובה	מטר	80.00	28.00	2,240.00
39.04.0130	פירוק זהיר והעתקת עמוד טלפון עם עיגון	יח'	1.00	579.00	579.00
39.04.0170	פירוק משטח בטון בעובי כלשהו	מ"ר	150.00	80.00	12,000.00
39.04.0195	פירוק קיר מבטון מזויין בעובי כלשהו לרבות היסוד כולל מדרגות	מ"ר	250.00	264.00	66,000.00
39.04.0205	פירוק מבנה קל ו/או סככה ו/או הצללה (מחושב לפי שטח המבנה בהיטל על)	מ"ר	230.00	212.00	48,760.00
39.04.0215	הריסת מבנה בנוי (בלוקים ו/או בטון מזויין) כולל יסוד המבנה בן 1-4 קומות באופן משולם מעל 200 מ"ר ועד 300 מ"ר	מ"ר	200.00	217.00	43,400.00
39.04.0245	פירוק קו ביוב בקטרים ועומקים שונים לרבות חפירה לגלוי הצינורות	מטר	30.00	59.00	1,770.00
					179,159.00
סה"כ 39.04 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות					
סה"כ 39 עבודות הכנה, פירוק, הריסות והתאמות					
					195,839.00

11/08/2024
 דף מס': 005

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.01 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר					
40.01.0005	מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98% מוד' אאשהו	מ"ק	470.00	142.00	66,740.00
40.01.0025	פיזור והידוק מילוי מחומר מקומי כלשהו בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ	מ"ק	400.00	48.00	19,200.00
40.01.0120	הידוק מבוקר של שתית חפירה ו/או פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות לפי סוג הקרקע	מ"ר	2,000.00	6.00	12,000.00
40.01.0170	צינור שרשורי מחורר בקוטר 125 מ"מ עטוף בד גיאוטכני ואגרנט שומשום 40/40 ס"מ לניקוז לרבות עבודות עפר	מטר	130.00	84.00	10,920.00
108,860.00	סה"כ 40.01 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר				
תת פרק 40.02 חפירה ו/או חציבה					
40.02.0115	חפירה ו/או חציבה באתר לעומק כלשהוא כולל העברת החומר למקום שפיכה מאושר	מ"ק	4,500.00	48.00	216,000.00
40.02.0285	פינוי פסולת ו/או ערמות עפר של אחרים הקיימים באתר לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח, הפינוי למקום שפך מאושר ו/או לאצר מחזור פסולת מאושר ע"י הרשויות המחיר כולל איסוף, העמסה, הובלה פריקה (ללא חפירה במידת הצורך אשר תימדד בנפרד בהתאם לסעיפי חפירה ו/או חציבה) ואינו כולל תשלום אגרות, (על הקבלן להציג למפקח אישורים ואסמכאות על הטמנה באתר שפך מורשה ו/או באתר	מ"ק	1,000.00	57.00	57,000.00
273,000.00	סה"כ 40.02 חפירה ו/או חציבה				
תת פרק 40.03 ריצופים					
40.03.0315	ריצוף באבן משתלבת דגם מלבן במידות 10/20 ס"מ עובי 6 ס"מ גמר שכבה באפור ו/או בצבע של אקרשטיין או שו"ע הכל לפי בחירת האדריכל	מ"ר	510.00	124.00	63,240.00
40.03.2090	ריצוף באבן משתלבת דגם אבן סימון עם גבשושיות לאזהרה או פסים מובילים במידות 30/30 ס"מ (נגישות) עובי 6 ס"מ גמר שכבה בצבע של ולפמן או שו"ע	מ"ר	45.00	151.00	6,795.00
70,035.00	להעברה בתת פרק 40.03				

11/08/2024
 דף מס': 006

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				70,035.00
40.03.2091	נגיש אבן סימון / אזהרה מוביל (עם בליטות או פסים) לאנשים כבדי ראייה (עיוורים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ , לפי ת"י 1918 חלק 6 בגוון צבעוני על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או צהוב ו/או גווני קוקטייל	מטר	40.00	151.00	6,040.00
40.03.2230	משטח אזהרה 120/60 ס"מ	יח'	8.00	59.00	472.00
	סה"כ 40.03 ריצופים				76,547.00
	תת פרק 40.04 אבני שפה				
40.04.0005	אבן שפה במידות 17/100 ס"מ גובה 25 ס"מ גמר שכבה באפור של איטונג או שו"ע כולל יסוד ומשענת בהתאם לפרטים ותוכניות	מטר	70.00	78.00	5,460.00
	סה"כ 40.04 אבני שפה				5,460.00
	תת פרק 40.05 אבני גן				
40.05.0035	אבן גן במידות 10/20 ס"מ כולל יסוד ומשענת הכל לפי הפרטים בתכניות	מטר	170.00	102.00	17,340.00
	סה"כ 40.05 אבני גן				17,340.00
	תת פרק 40.07 מדרגות יצוקות / טרומיות				
40.07.0010	מדרגות בטון ב-30 יצוק באתר במידות שונות סוג הגמר בטון גלוי מסורק ו/או רגיל כולל קיטום פינות וזיין	מטר	25.00	251.00	6,275.00
40.07.0065	מדרגות אבן נסורה מאבן נסורה מאבן חברון שלח בחתך 30/5 ס"מ ורום בחתך 12/3 ס"מ עיבוד האבן מסוג מלבני מסותת בסיתות כלשהו לרבות הבטון המזויין	מטר	30.00	362.00	10,860.00
	סה"כ 40.07 מדרגות יצוקות / טרומיות				17,135.00
	תת פרק 40.10 קירות תומכים				
40.10.0010	3. ככל הקירות כוללים ביצוע פתחי ניקוז, תפרים, לפי תוכנית. 4. ללא ימדד אותו חלק של הקיר לפי שלבי עומק. בכל אזור ימדד הקיר לפי הגובה בתחום הסעיף. חפירה ו/או חציבה ליסודות של קירות תומכים, בעומק כלשהו	מ"ק	230.00	57.00	13,110.00
	להעברה בתת פרק 40.10				13,110.00

11/08/2024
 דף מס': 008

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 41 גיבון והשקייה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 41 גיבון והשקייה					
תת פרק 41.01 עבודות הכנה והכשרת קרקע					
41.01.0015	עיבוד הקרקע לעומק 30 ס"מ , כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה	מ"ר	200.00	5.00	1,000.00
41.01.0065	אדמת גן המאושרת לגיבון (כולל בדיקת מעבדה מוסמכת) מפוזרת בשכבות בעובי של 20-30 ס"מ בכמות מעל 10.0 מ"ק	מ"ק	100.00	53.00	5,300.00
סה"כ 41.01 עבודות הכנה והכשרת קרקע					6,300.00
תת פרק 41.08 נטיעה					
41.08.0010	שתילים גודל מס' 1 , גודל הכלי 0.1 ליטר , כולל שתילונים או חיש שתיל או שו"ע מאושר	יח'	400.00	3.00	1,200.00
41.08.0020	שתילים גודל מס' 7 רגיל, גודל הכלי 25.0 ליטר עובי גזע מינ' 1" גובה 1.70 מ'	יח'	4.00	224.00	896.00
41.08.0030	שתילים (עצים) גודל מס' 8 , גודל הכלי 60.0 ליטר ומעלה בחבית עצים בוגרים, עובי גזע מינ' 2" גובה 2.50-3.50 מ' מספר בדים 2-	יח'	4.00	380.00	1,520.00
41.08.0040	עצים בוגרים, גודל מס' 10, עובי גזע מינ' 4" גובה מינימלי 4.50 מ', מספר בדים 3-	יח'	2.00	822.00	1,644.00
41.08.0050	צנרת טפטוף	מטר	400.00	9.00	3,600.00
41.08.0060	שרוול תת קרקעי לרבות חוט השחלה מניילון	מטר	20.00	41.00	820.00
41.08.0070	ראש מערכת 2" לטפטוף והמטרה, 4 יציאות	קומפ'	1.00	10,442.00	10,442.00
סה"כ 41.08 נטיעה					20,122.00
סה"כ 41 גיבון והשקייה					26,422.00

11/08/2024
 דף מס': 009

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 42 ריהוט חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 42 ריהוט חוץ					
תת פרק 42.01 מתקני משחק					
42.01.0140	נדנדת עלה ורד ל-4 ילדים על שני קפיצים	קומפ'	4.00	4,109.00	16,436.00
42.01.0275	ארגז חול במידות 2/2 מ' של עידן אל גני או שו"ע	קומפ'	4.00	2,833.00	11,332.00
42.01.0285	מתקן חצר גדול הכולל בתוכו פעילויות שונות המתאימות לילדים בגילאי בית הספר וגני חובה במתקן: סולם טיפוס ספירלי וסולן טיפוס רגיל, קיר טיפוס ממתכת מנוקבת, מנהרת זחילה ממתכת, מגלשה ישרה ומשטח ישיבה+ גגון חומרים וכנולוגיות חדשות המתקן בעל עמידות גבוהה לונזליזם ולפגעי מזג האוויר	יח'	4.00	34,890.00	139,560.00
סה"כ 42.01 מתקני משחק 167,328.00					
תת פרק 42.04 דשא סינטטי					
42.04.0010	דשא סינטטי מסוג TIME PLAY תוצרת החברה ההולנדית EDEL GRASS ספק "גרין ספורט סיסטם בע"מ, או שו"ע, כולל התקנה וכל הנדרש עפ"י מפרט היצרן סיבי הדשא יהיו THIOLON 100% TENCATA הדשא עמיד בשחיקה פיזית ובשחיקת צבע מוגן 100% מפני קרינת U.V בתקן DIN53387, משקל הדשא לא יפחת מ- 2.25 ק"ג אחריות יצרן ל- 8 שנים	מ"ר	500.00	243.00	121,500.00
סה"כ 42.04 דשא סינטטי 121,500.00					
תת פרק 42.05 ספסלים					
42.05.0005	ספסל מתכת ועץ מעוצב דגם "גלית" של וולקן או שו"ע באורך 2 מ'	יח'	4.00	2,222.00	8,888.00
סה"כ 42.05 ספסלים 8,888.00					
תת פרק 42.08 פרגולות והצללה					
42.08.0005	סככת הצללה "פרמידה" עשויה מפרופילים של פלדה מגולוונת, כולל עמודים, מקורה בבד ארוג בעל הצללה של 90% מינימום סוג היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל 290 ק"ג/מ"ר עומדת בדרישות משרד החינוך הגוון לפי בחירת האדריכל	מ"ר	220.00	362.00	79,640.00
סה"כ 42.08 פרגולות והצללה 79,640.00					

11/08/2024
 דף מס': 010

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 42 ריהוט חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 42.10 ברזיות					
42.10.0005	ברזיה דגם "גביש" הכוללת 4 ברזים, מבטון טרום בגמר חשוף של "שחם אריכא" או שו"ע, כולל חיבור למקור מים	יח'	4.00	6,377.00	25,508.00
					25,508.00
סה"כ 42.10 ברזיות					
תת פרק 42.11 אשפתונים					
42.11.0010	אשפתון עץ ומתכת דגם "אסף" של וולקן או שו"ע	יח'	4.00	898.00	3,592.00
					3,592.00
סה"כ 42.11 אשפתונים					
תת פרק 42.13 משטחי משחק מגומי					
42.13.0010	משטח גומי יצוקים למתקני משחקים, שכבה עליונה EPDM בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי 9-10 מ"מ שכבה תחתונה SBR בעובי לפי דרישות מכון התקנים בהתאם לגובה מתקי החצר, המשטח יצוק ועל גבי משטח בטון או מצע המושלמים בנפרד	מ"ר	500.00	347.00	173,500.00
					173,500.00
סה"כ 42.13 משטחי משחק מגומי					
					579,956.00
סה"כ 42 ריהוט חוץ					

11/08/2024
 דף מס': 011

עפיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 44 עבודות גידור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 44 עבודות גידור					
תת פרק 44.01 גדרות					
44.01.0010	(גדר מוסדית) גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולון 25*25 ס"מ כל 10 ס"מ ובגובה עד 1.20 מ', שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40*60 מ"מ, גדר הסבכה ב-45 מעלות או ישר, עמודים מפרופיל מרובע מגולון 60*60 מ"מ כל 3.0 מ' (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים)	מטר	55.00	198.00	10,890.00
44.01.0020	(גדר מוסדית) גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולון 25*25 ס"מ כל 10 ס"מ ובגובה 2.0 מ' שני פרופילים מרובעים עליון ותחתון 40*60 מ"מ, גדר הסבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובב ב-45 מעלות או ישר, עמודים מפרופיל מרובע מגולון 60*60 מ"מ כל 3.0 מ' (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים)	מטר	190.00	534.00	101,460.00
סה"כ 44.01 גדרות					112,350.00
תת פרק 44.02 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים					
44.02.0105	מאחז יד כפול אופקי או משופע להולכי רגל בגובה 90-110 ס"מ מצינור מגולון בקוטר 2" כולל פינות מעוגלות עיגון לקירות / עמודים וצביעה בתנור	מטר	16.00	1,335.00	21,360.00
סה"כ 44.02 מעקות בטיחות, מעקות הולכה, מאחזים					21,360.00
תת פרק 44.03 שערים					
44.03.0010	שער "פשפש" בין חצרות בגובה 1.10 מ' ברוחב 1.2 מ' (פתח אור) לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	קומפ'	2.00	1,421.00	2,842.00
44.03.0020	שער "פשפש" בין חצרות בגובה 1.10 מ' ברוחב 1.10 מ' (פתח אור) לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	קומפ'	2.00	1,294.00	2,588.00
להעברה בתת פרק 44.03					5,430.00

11/08/2024
 דף מס': 013

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 51 סלילת כבישים ורחובות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 סלילת כבישים ורחובות					
תת פרק 51.01 עבודות אספלט					
51.01.0010	ריסוס באמוליסיה ביטומניעת (צפוי מאחה) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר בשטח עד 750 מ"ר	מ"ר	120.00	5.00	600.00
51.01.0020	שכבת בטון אספלט מקשרת / נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט 3/4" בשטח עד 750 מ"ר	מ"ר	120.00	81.00	9,720.00
סה"כ 51.01 עבודות אספלט					10,320.00
תת פרק 51.03 תמרורים , צביעה ואביזרי דרך					
51.03.0010	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 ס"מ לבן / צהוב/ כתום מלא	מטר	80.00	6.00	480.00
51.03.0020	צביעת סמל אופניים / נכה/ הולכי רגל	יח'	2.00	88.00	176.00
51.03.0030	צביעת אבני שפה ו/או אבני גן	מטר	65.00	10.00	650.00
51.03.0040	סימון וצביעת חניית נכים לרכב רגיל לפי הפרט המפורט בדו"ח המצתורף , ת"י 1918 על חלקיו והוראות יועץ הנגישות	יח'	1.00	283.00	283.00
51.03.0050	צביעה בשבלונה של סמל חניית נכים על מקום חניית רכב נכים במידות 60/60 ס"מ לפי הפרט ת"י 1918 על חלקיו והוראות יועץ הנגישות	יח'	1.00	170.00	170.00
51.03.0060	שלט תמרור ג/43 תקני מרובע E.G בחניית נכים עם סמל נכים בינלאומי לרבות עמוד מעוגן ומבוטן ומגולון הכל לפי ת"י 1918 על חלקיו והוראות יועץ הנגישות	יח'	1.00	464.00	464.00
51.03.0070	סימון עמדת כיבוי אש	קומפ'	1.00	530.00	530.00
סה"כ 51.03 תמרורים , צביעה ואביזרי דרך					2,753.00
סה"כ 51 סלילת כבישים ורחובות					13,073.00

11/08/2024
 דף מס': 014

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה
 פרק 57 עבודות מים וביוב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 57 עבודות מים וביוב					
תת פרק 57.01 ביוב תיעול בפיתוח					
57.01.0010	צינור P.V.C עבה לביוב בקוטר 110 מ"מ מונח בקרקע כולל חפירה או חציבה, עטיפת חול דיונות בעובי 30 ס"מ מעל ומתחת לצינור מילוי הידוק קרקע הידוק חיבורים לתאי ביקורת וכל המפורט במפרט הכללי בעומק עד 1.25 מטר	מטר	20.00	120.00	2,400.00
57.01.0020	צינור ביוב פלסטי מ-P.V.C קשיח SN-8 מרביד או שווה ערך, כתום כולל חפירה או חציבה, עטיפת חול דיונות בעובי 30 ס"מ מעל ומתחת, לצינור מילוי הידוק קרקע הידוק חיבורים לתאי ביקורצ וכל המפורט במפרט הכללי, בקוטר 6" ובעומק עד 125 ס"מ	מטר	40.00	160.00	6,400.00
57.01.0030	צינור ביוב פלסטי מ-P.V.C קשיח SN-8 מרביד או שווה ערך, כתום כולל חפירה או חציבה, עטיפת חול דיונות בעובי 30 ס"מ מעל ומתחת לצינור מילוי הידוק קרקע הידוק חיבורים לתאי ביקורצ וכל המפורט במפרט הכללי, בקוטר 6" ובעומק מ-126 עד 175 ס"מ	מטר	20.00	185.00	3,700.00
57.01.0040	שוחת בקרה לביוב מבטון בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר דוגמת "וולפמן" או ש"ע עם תקרה ומכסה קוטר 60 ס"מ מסוג ב.ב. 25 טון לרבות תחתית מגנופלסט איטום בין כל חלקי השוחה בכל קוטר כנגד חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט"	יח'	7.00	2,200.00	15,400.00
57.01.0050	שוחת בקרה לביוב מבטון בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ-1.26 עד 2.25 מטר דוגמת "וולפמן" עם תקרה ומכסה קוטר 60 ס"מ מסוג ב.ב. 40 טון, לרבות תחתית מגנופלסט איטום בין כל חלקי השוחה בכל קוטר כנגד חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט"	יח'	1.00	3,800.00	3,800.00
57.01.0060	מפל פנימי בשוחת בקרה בקוטר כלשהו	יח'	3.00	500.00	1,500.00
57.01.0070	חיבור קו ביוב חדש לש.ב קיימת בכביש לרבות חציית כביש גישוש וחפירה שימוש במחפרון + תיאום עם בזק+ ח"ח ועירייה וכל הרשויות האחרות	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
סה"כ 57.01 ביוב תיעול בפיתוח					35,200.00
סה"כ 57 עבודות מים וביוב					35,200.00

כתב כמויות (ריכוד)

11/08/2024

דף מס': 015

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה

סך פרק	סך תת פרק	
26,200.00	26,200.00	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.09 איטום קירות סה"כ 05 עבודות איטום
16,200.00	16,200.00	פרק 10 עבודות ריצוף תת פרק 10.01 עבודות ריצוף סה"כ 10 עבודות ריצוף
9,504.00	9,504.00	פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.01 קונס' סה"כ 19 מסגרות חרש
195,839.00	16,680.00 179,159.00	פרק 39 עבודות הכנה, פירוק, הריסות והתאמות תת פרק 39.01 הכנת שטח תת פרק 39.04 עבודות הכנה, פירוק הריסות והתאמות סה"כ 39 עבודות הכנה, פירוק, הריסות והתאמות
808,714.00	108,860.00 273,000.00 76,547.00 5,460.00 17,340.00 17,135.00 282,972.00 27,400.00	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.01 מילוי מובא, מצעים והידוק מבוקר תת פרק 40.02 חפירה ו/או חציבה תת פרק 40.03 ריצופים תת פרק 40.04 אבני שפה תת פרק 40.05 אבני גן תת פרק 40.07 מדרגות יצוקות / טרומיות תת פרק 40.10 קירות תומכים תת פרק 40.11 שונות סה"כ 40 פיתוח האתר

11/08/2024
 דף מס': 016

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 41 גיבון והשקיה
	6,300.00	תת פרק 41.01 עבודות הכנה והכשרת קרקע
	20,122.00	תת פרק 41.08 נטיעה
26,422.00		סה"כ 41 גיבון והשקיה
		פרק 42 ריהוט חוץ
	167,328.00	תת פרק 42.01 מתקני משחק
	121,500.00	תת פרק 42.04 דשא סינטטי
	8,888.00	תת פרק 42.05 ספסלים
	79,640.00	תת פרק 42.08 פרגולות והצללה
	25,508.00	תת פרק 42.10 ברזיות
	3,592.00	תת פרק 42.11 אשפתונים
	173,500.00	תת פרק 42.13 משטחי משחק מגומי
579,956.00		סה"כ 42 ריהוט חוץ
		פרק 44 עבודות גידור
	112,350.00	תת פרק 44.01 גדרות
	21,360.00	תת פרק 44.02 מעקות בטיחות , מעקות הולכה , מאחזים
	14,670.00	תת פרק 44.03 שערים
148,380.00		סה"כ 44 עבודות גידור
		פרק 51 סלילת כבישים ורחובות
	10,320.00	תת פרק 51.01 עבודות אספלט
	2,753.00	תת פרק 51.03 תמרורים , צביעה ואביזרי דרך
13,073.00		סה"כ 51 סלילת כבישים ורחובות
		פרק 57 עבודות מים וביוב
	35,200.00	תת פרק 57.01 ביוב תיעול בפיתוח
35,200.00		סה"כ 57 עבודות מים וביוב

11/08/2024

דף מס': 017

ע.פיתוח 4 יח' גני ילדים עבד רבה - לקיה

סך הכל	
1,859,488.00	סה"כ כללי
316,112.96	17% מע"מ
2,175,600.96	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן